Construction de locaux techniques

Date(s) de la mission	Novembre 2017 - Décembre 2017
Agence(s) en charge du projet	ROUEN

Informations générales :

Etude de sol de type G2 AVP pour construction de 3 locaux Technique à l'Université du Havre sur terrain pollué et dimensionnement de micropieux car présence de terrains pollués et remblayés sur des profondeurs importantes.

Nos missions :

- 2 sondages pressiométrique à 12 ml de profondeurs avec 6 essais
- 2 sondages pressiométrique à 10 ml de profondeurs avec 5 essais
- 3 sondages à la tarière à 6 ml de profondeur pour prélèvement d'échantillons pollués
- 6 packs ISDI (analyse pollution)





