Réhabilitation du système d'assainissement

Maitre(s) d'ouvrage	Communauté de Communes Terroir de Caux
Date(s) de la mission	Été 2023
Agence(s) en charge du projet	ROUEN

Informations générales :

Dans le cadre du projet de réhabilitation d'une partie du système d'assainissement, le Maitre d'ouvrage, Communauté de commune Terroir de Caux a confié à GÉOtechnique SAS une mission géotechnique de conception phase PRO G2 PRO suite à la G2 AVP réalisé en 2022 par GÉOtehcnque SAS.

Le projet englobe la modernisation du réseau d'assainissement, y compris la séparation des réseaux, la restructuration de la station d'épuration avec la rénovation de la filière boue, la réhabilitation des réseaux sans tranchées, et l'aménagement de la rue avec l'installation d'un poste de refoulement.

À la station d'épuration, les travaux incluent la construction d'un local technique, d'un hangar à boue, d'une plateforme de prétraitement, d'un silo externe, et la suppression de bassins tampon et d'un bassin écrêteur.

Nos missions :

-Réalisation d'une étude géotechnique G2 AVP/PRO selon la norme AFNOR NF 94-500

-Réalisation d'investigation Géotechnique, 10 Sondages pressiométriques, 8 sondages semi destructifs, 2 Essais au pénétromètre dynamique lourd.

-Dimensionnement des fondations des bâtiments

-Préciser les conditions de terrassements associées à ma réalisation du projet.

