Implantation d'une plate-forme de transit et de traitement des terres polluées

Date(s) de la mission	Novembre 2017 - étude en cours
Agence(s) en charge du projet	ROUEN

Informations générales :

Construction d'une plateforme de transit et de traitement des terres polluées.
Pour cela : construction d'un local « base vie » (116m²), d'un rotoluve avec ouvrage de décantation, des aires de stockage imperméable, abritées et ses bassins tampon, machines de criblage/lavage et casiers de stockage en béton, une unité de lavage des sables, une unité de traitement des eaux et de déshydratation des boues, plusieurs bennes de stockages des déchets, un convoyeur pour le passage entre les bateaux et la plateforme ainsi que des voiries et parkings.

Nos missions :

- 6 sondages pressiométriques à 20 ml de profondeur (13 essais),
- 5 sondages pressiométriques à 15 ml de profondeur (9 essais),
- 2 tarières à 12 m pour prélèvement d'échantillons
- 4 essais laboratoire (GTR)
- 4 Indice de Portance Immédiat
- 2 essais de perméabilité du sol de type Lefranc
- 1 prélèvement d'eau souterraine pour analyse de l'agressivité du sol vis-à-vis des bétons.

