Agrandissement de la cantine scolaire

Date(s) de la mission	Décembre 2018 et Février 2019
Agence(s) en charge du projet	SAINT DENIS SUR LOIRE

Informations générales :

Le projet concerne l'agrandissement de la cantine scolaire de l'école de MALICORNE.

Nos missions :

- 2 sondages pressiométriques descendus à 8.00 m de profondeur, réalisés en tarière de diamètre 63 mm et accompagnés de 8 essais pressiométriques au total,
- 4 essais au pénétromètre dynamique descendus jusqu'à 6.00 m ou au refus,
- 1 excavation de reconnaissance sur les fondations à l'extérieur du bâtiment existant exécutée à manuellement jusqu'à 0.8/1.0 m de profondeur maximum. Une remise en état sommaire avec les matériaux issus des terrassements sera réalisée en fin de travaux
- 1 ensemble d'essais de laboratoire de type identification GTR (teneur en eau, teneur en fines, Valeur au Bleu)