G1 + G2 AVP-PRO + G4 - Construction d'un Groupe Scolaire

Date(s) de la mission	G1 sept 2016 - G2AVP février 2018 - G2PRO et G4 à venir
Agence(s) en charge du projet	AVIGNON

Informations générales :

L'opération comprend la création d'un Groupe Scolaire comprenant 4 bâtiments (classes et restauration) en rez-de-chaussée, 2 cours de récréation et préaux, un plateau sportif extérieur ainsi que des voiries et parkings. La surface du terrain d'assiette est d'environ 28 000 m2

Nos missions :

- 5 sondages pressiométriques de 7 ml
- 2 sondages de reconnaissance de 7 ml + mise en place de 2 piézomètres
- 8 sondages à la pelle mécanique descendus à 2.50 m
- 2 essais d'infiltration de type Matsuo
- Labo comprenant 3 identifications GTR, 2 essais proctor et 1 CBR après immersion