Construction de 15 logements

Date(s) de la mission	Novembre 2017
Agence(s) en charge du projet	ANGERS

Informations générales :

Il est prévu la construction de 15 logements locatifs sur 3 bâtiments.
Un bâtiment est prévu sur sous-sol à usage de parking. Un autre bâtiment est prévu en R+2 dont le rez-de-chaussée est également à usage de parking.
Il est également prévu la réhabilitation d'un bâtiment existant dont une partie du Rdc sera démolie et la partie cave conservée. Il est prévu la construction sur cette partie cave conservée et en rive de la maison à réhabiliter, d'un bâtiment en R+2.

Etant donné la topographie du site ainsi que des caractéristiques du projet, des ouvrages de soutènement sont à prévoir.

Nos missions :

- 3 sondages à profils pressiométriques à 6/8 m de profondeur
- 3 sondages de reconnaissance à la tarière 63 mm à 6 m de profondeur
- 8 essais au pénétromètre dynamique à 8 m de profondeur





