Projet de construction d'une Université régionale des Métiers

Date(s) de la mission	Fevrier 2015 - En cours
Agence(s) en charge du projet	AVIGNON

Informations générales :

Le projet consistait en la construction, de 2 bâtiments de type R+6 dont un sur sous-sol général sur la commune de MARSEILLE

Nos missions :

Nous avons d'abord réalisé une mission de type G1 « Principes Généraux de Construction » et G2 phase Avant-Projet comprenant :

- 2 sondages pressiométriques descendus à 30 m de profondeur,
- 2 sondages carottés descendus à 25 m de profondeur,
- 4 sondages destructifs de reconnaissance descendus à 30 m de profondeur,
- 6 excavations à la pelle mécanique,
- Pose de 2 piézomètres,
- Des essais en Laboratoire (GTR, proctors, cisaillements, ?).

Nous avons ensuite réalisé une mission de type G2 phase « Projet » comprenant :

- 2 sondages destructifs descendus entre 10 m et 18 m de profondeur pour prélèvement en vue d'essais d'agressivité des sols sur bétons.

La mission G4 est en cours de réalisation.





